



**РИМЕРА  
ИЖНЕФТЕМАШ**

Главный инженер  
ПАО «Ижнефтемаш»  
инженер Д.А. Копотев  
«25» 04 2019г.



### Дефектная ведомость

ПАО «Ижнефтемаш» северо-западная ветка ГВС от котельной

(наименование объекта)

Демонтаж б/у стальных трубопроводов ГВС

(вид выполняемой работы)

Замена стального трубопровода на полиэтиленовый

(основание для проведения работы)

№ п/п	элемент объекта	дефект, нарушение	кол-во	примечание
1	Тепловая сеть ГВС	Замена на ПЭ	1	

Наименование выполняемых работ.

№ п/п	наименование работ	ед. измер.	кол-во
1	Демонтаж трубопровода ГВС Т3 Ду-100 мм на отм. от +1 м до +6,5 м	м	380
2	Демонтаж трубопровода ГВС Т4 Ду-80 мм на отм. от +1 м до +6,5 м	м	380
3	Демонтаж теплоизоляции из минеральной ваты «УРСА» h-50 мм.	м <sup>3</sup>	16,8
4	Уборка мусора	м <sup>3</sup>	16,8

Составил:

Инженер-энергетик

Согласовано:

Главный энергетик

А.Р. Каюмов

Р.Ф. Валитов