

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор
ООО «АЛНАС»


И.Р.Хайруллин

« » сентября 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Фрезерование и шлифовка пола в воротах №6»

г. Альметьевск

2019г.

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, НА КОТОРОМ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ РАБОТЫ

г. Альметьевск, ул. Сургутская, д.2, ООО «Алнас» главный корпус в осях Ч-Я / 1-10.

1.2 ОПИСАНИЕ РАБОТ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

1.2.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ РАБОТ

Необходимо выполнить работы в объеме, достаточном для нормальной эксплуатации согласно требованиям заказчика:

- произвести фрезерование бетонных полов механизированным способом;
- произвести шлифовку бетонных полов механизированным способом;
- вывезти и утилизировать образовавшийся строительный мусор;

Работы необходимые для выполнения представлены в Приложении №1.

1.2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

При возникновении дополнительных работ подрядчик обязан предоставить расчет объемов дополнительных работ, объяснить условия при которых они возникли. Подтвердить целесообразность и сроки их выполнения.

1.3 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

1.3.1 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Работы производить с применением мер обеспечивающих безопасное ведение работ, как для исполнителя, так и для заказчика, по наряду допуску.

Работы с применением открытого огня заканчивать не позже чем за 2 часа до окончания рабочей смены.

Производить осмотр рабочего места на отсутствие задымлений, тлеющих материалов в течении рабочей смены.

Производить отсоединение газовых горелок от баллонов по окончании рабочей смены.

На рабочем месте должны находиться средства пожаротушения - огнетушитель не менее 10л, песок не менее 0,1 м.куб., лопаты 2 шт., метлы 2 шт., ведро с водой 10л 1 шт.

1.3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ ЭЛЕМЕНТАМ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ

Все применяемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие технические свидетельства определяющие область их применения.

1.4 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ДРУГОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

- при производстве работ необходимо руководствоваться настоящим техническим заданием, действующими нормативными актами, а также технической документацией на материалы.

- исполнителю подготовить и передать заказчику исполнительную документацию в объеме достаточном для эксплуатации и надлежащего ухода за полом

1.5 ТРЕБОВАНИЯ К УБОРКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Строительный мусор сортировать по видам отходов, вывезти с территории объекта и утилизировать в специализированных организациях.

Обеспечить выполнение экологических требований ОАО «АЛНАС».

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Наличие допуска СРО – не обязательно.

2.2. Наличие опыта самостоятельного выполнения аналогичных работ.

2.3. Наличие квалифицированного персонала, специализированной техники и оборудования, достаточного для выполнения работ собственными силами.

2.4. Работы производить с использованием собственных материалов подрядчика.

2.5. Срок выполнения работ 15 дней.

3. Гарантийные требования.

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должно обеспечить срок службы -15 лет (не менее).

Гарантийный срок должен составлять 2 года (не менее).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ИСПЫТАНИЯМ

4.1. На скрытые работы оформляются соответствующие акты.

Приемка выполненных работ на соответствие требованиям, определенным в настоящем техническом задании, осуществляется заказчиком комиссионно в соответствии с ТСН-12-320-2003.

4.2. Оценка качества выполненных работ производится комиссией.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ

5.1. Работы производить по заранее согласованному графику.

5.2. Работы производить с соблюдением строительных норм и правил, правил охраны труда и техники безопасности.

5.3. Работы проводить по согласованию с начальником подразделения и руководителя работ по наряду допуску.

Ведущий специалист
по НЗиС ОПБ и ОТ



Черешов Г.Б.

Фрезерование и шлифовка пола в воротах №6

Ведомость работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	Раздел 1. Фрезерование			
1	Фрезерование бетонных покрытий	м ²	1203	Ресурсы исполнителя
	Раздел 2. Шлифовка			
2	Шлифовка бетонных покрытий	м ²	1203	Ресурсы исполнителя

Ведущий специалист по НЗиС

39-31-60



Черешов Г.Б.