

Главный инженер  
 ПАО «Ижнефтемаш»  
 Д.А. Копотев  
 «15» \_\_\_\_\_ 2019г.



### Дефектная ведомость

ПАО «Ижнефтемаш» ветка ГВС вдоль западной стороны Корпуса №1

(наименование объекта)

Демонтаж б/у стальных трубопроводов ГВС

(вид выполняемой работы)

Вывод из эксплуатации

(основание для проведения работы)

№ п/п	элемент объекта	дефект, нарушение	кол-во	примечание
1	Тепловая сеть ГВС	Вывод из эксплуатации	1	

Наименование выполняемых работ.

№ п/п	наименование работ	ед. измер.	кол-во
1	Демонтаж трубопровода ГВС Т3 Ду-80 мм на отм. +4,5 м	м	105
2	Демонтаж трубопровода ГВС Т4 Ду-50 мм на отм. +4,5 м	м	105
3	Демонтаж трубопровода ГВС Т4 Ду-50 мм на отм. +4,5 м	м	20
4	Демонтаж теплоизоляции из минеральной ваты «УРСА» h-50 мм.	м <sup>3</sup>	3,8
5	Уборка мусора	м <sup>3</sup>	3,8

Составил:

Инженер-энергетик

Согласовано:

Главный энергетик

А.Р. Каюмов

Р.Ф. Валитов


